
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku warsztatów szkoleniowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, hig.-sanit. i magazynowymi dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
ADRES INWESTYCJI : Hutnicza dz. nr ewid. 1155, Starachowice
INWESTOR : Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
ADRES INWESTORA : Sienkiewicza 36, 25-507 Kielce
BRANŻA : Budowlana - tynki

DATA OPRACOWANIA : maj 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Tynkowanie			
1	KNR 9-03 d.1 0106-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe grubości 15 mm, zatarte, z gotowej suchej mieszanki - tynk wapienny lub cem.-wap. 20.027	100 m ² 100 m ²	 20.027	
				RAZEM	20.027
2	KNR 9-03 d.1 0306-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej mieszanki - tynk wapienny lub cem.-wap. 8.27	100 m ² 100 m ²	 8.270	
				RAZEM	8.270
3	KNR 9-03 d.1 0306-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej mieszanki - tynk wapienny lub cem.-wap. 0.21	100 m ² 100 m ²	 0.210	
				RAZEM	0.210